

**Ведомость объемов работ и основных материалов
на выполнение работ по текущему ремонту помещений
ООО «ЗМЗ» (Здание ПКО, 1 этаж, п.7-11)**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Раздел 1: Потолки			
1.	Устройство потолка типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	м2	113,0
Раздел 2: Стены			
2.	Очистка поверхности щетками стен	м2	206,0
3.	Ремонт штукатурки стен	м2	89,0
4.	Выравнивание стен шпаклевкой, финишный слой	м2	208,0
5.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: стен	м2	296,0
Раздел 3: Полы			
6.	Демонтажные работы по снятию линолеума с плинтусом	м2	113,0
7.	Устройство оснований полов из плиты ОСП, толщина 12 мм, в один слой	м2	113,0
8.	Устройство покрытий: из линолеума коммерческого на клею, с устройством плинтуса ПВХ	м2	113,0
9.	Монтаж напольного порога	шт	5
Раздел 4: ГКЛ			
10.	Облицовка стен под подоконной доской	м2	15,4
Раздел 5. Электромонтажные работы			
11.	Пробивка в кирпичных стенах борозд (штраба)	мп	75
12.	Монтаж гофротрубы Ø16 мм	мп	239
13.	Монтаж кабеля силового с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5ок-1000	мп	345
14.	Монтаж кабеля силового с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок-1000	мп	108
15.	Установка светильников в потолок типа «Армстронг» (люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: ARS/R 418 (595) с ЭПРА)	шт	18
16.	Монтаж распаячных коробок	шт	17
17.	Монтаж розеток 2х местных	шт	44
18.	Монтаж выключателей одноклавишных	шт	5

План помещений.

