

Исх. № 68-10
от 12.01.2022г.

ООО "Златоустовский
металлургический завод"

Паросиловой цех

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

Ю.А.Ващенко

" 12 " 01 2022 г.

Ведомость дефектов № 23-04
на капитальный ремонт кровли здания ВНСт № 9
инв. № 11760

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Ремонтно-строительные работы				
1	Демонтаж покрытий кровель из рулонных материалов (2-3 слоя).	м ²	208	
2	Демонтаж выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной до 20 мм	м ²	208	
3	Устройство козырька водоотлива металлического толщиной 1,5 мм	м ²	40	
4	Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной до 20 мм.	м ²	208	
5	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под кровельный ковер готовой эмульсией битумной	м ²	208	
6	Устройство кровель плоских из мембраны ПВХ	м ²	208	
7	Погрузка строительного мусора вручную	т.	3	
8	Вывоз мусора автосамосвалами	т.	3	
Материалы				
1	Лист стальной 1,5мм	т.	0,2	
2	Мембрана ПВХ	м ²	220	
3	Праймер битумно-эмульсионный	л.	30	
4	Цемент М400	т.	0,5	
5	Песок строительный	т.	2,5	

Составил:

Начальник участка ВНСт
дата разработки январь 2022г.
тел. 74-68

В.В. Артамонов

Начальник ПСЦ:

С.Е. Мещанов

СОГЛАСОВАНО:
Главный энергетик:

А.А. Шевердин