


**Ведомость объемов работ  
на выполнение работ по текущему ремонту  
(Здание ПКО, 2 этаж, п.6)**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	75,4
2	Разборка плинтусов	м	33,7
3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню раствором: толщиной слоя 30 мм (10мм- ПЩС; 20мм - КНАУФ-Ротбанд)	м2	98,30
4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону	м2	8,3
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	106,60
6	Шпаклевание поверхности стен	м2	106,60
7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	106,60
8	Замена деревянных дверных блоков (однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня в комплекте с скобяными изделиями), добор L=150мм, обналичка с двух сторон	м2	1,80
9	Пробивка дверного проема в кирпичной стене S=200мм	м2	2,10
10	Установка деревянных дверных блоков (однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня в комплекте с скобяными изделиями,) добор L=150мм, обналичка с двух сторон	м2	1,80
11	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	75,4
12	Монтаж светильника для подвесного потолка количество ламп до 4 (светильники люминесцентные)	шт	12
13	Монтаж коробок распределительных	шт	16
14	Установка розеток скрытой проводки	шт	12
15	Установка выключателя скрытой проводки	шт	4
16	Монтаж кабеля ВВГнг 3х2,5 в гофротрубе ду16	м	114
17	Пробивка в кирпичных стенах гнезд и борозд	м	40
18	Устройство оснований полов из фанеры в 2 слоя	м2	75,4
19	Устройство покрытий из линолеума (Линолеум коммерческий "TARKEIT ACCZENT UNIVERSAL")	м2	75,4
20	Ревизия приборов системы отопления ( радиаторов чугунных 16-ти секционных)	шт	3
21	Замена вентилей системы отопления на краны шаровые Ду=20	шт	3

22	Окраска труб отопления Д-32мм	м.п.	12,0
23	Окраска радиаторов отопления чугунных 16-ти секционных	шт	3
24	Устройство плинтусов (плинтус ПВХ; уголок - 4шт)	м.п.	33,7
25	Устройство плинтусов напольных электротехнических для прокладки сетевых кабелей серии "In-liner Front" KSP 75x17 (алюминиевый)	м.п.	10,0
26	Установка напольных коробок (башенок) 2-х сторонних 2x2 модуля BVS	шт	4,0
27	Установка стеновых ниш размером 2x1,6 с остеклением витражного типа, раздвижные.	шт	2,0
28	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	2
29	Затаривание строительного мусора в мешки	тн	2
30	Уборка, вывоз строительного мусора с погрузкой на а/м вручную	тн	2

Начальник УКС

 А.В. Овчарук

**Ведомость объемов работ  
на выполнение работ по текущему ремонту  
(Здание ПКО, 2 этаж, п.7)**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	20,5
2	Разборка плинтусов	м	19
3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню раствором толщиной слоя 30 мм (10мм - ПЦС; 20мм - КНАУФ-Ротбанд).	м2	54,45
4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону	м2	2,76
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	57,21
6	Шпаклевание поверхности стен	м2	57,21
7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	57,21
8	Пробивка проема в кирпичной стене S=120мм (два проема)	м2	11,56
9	Заделка проема кирпичом	м3	0,21
10	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	20,5
11	Монтаж светильника для подвесного потолка количество ламп до 4 (светильники люминесцентные)	шт	4
12	Монтаж коробок распределительных	шт	6
13	Установка розеток скрытой проводки	шт	4
14	Установка выключателя скрытой проводки	шт	1
15	Монтаж кабеля ВВГнг 3х2,5 в гофротрубе дУ16	м	50
16	Пробивка в кирпичных стенах гнезд и борозд	м	30
17	Устройство оснований полов из фанеры в 2 слоя	м2	20,5
18	Устройство покрытий из линолеума (Линолеум коммерческий "TARKETT ACCZENT UNIVERSAL")	м2	20,5
19	Окраска труб отопления Д-32мм	м	5,0
20	Окраска радиаторов отопления чугунных 5-ти секционных	шт	1
21	Установка перегородки из ПВХ профиля с дверным проемом с остеклением (две перегородки)	м2	13,4
22	Устройство плинтусов (плинтус ПВХ; уголок - 4шт)	м.п.	19,0
23	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	1
24	Затаривание строительного мусора в мешки	тн	2
25	Уборка, вывоз строительного мусора с погрузкой на а/м вручную	тн	2

Начальник УКС



А.В. Овчарук

**Ведомость объемов работ  
на выполнение работ по текущему ремонту  
(Здание ПКО, 2 этаж, п.8)**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	72,2
2	Разборка плинтусов	м	33
3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню раствором толщиной слоя 30 мм (10мм - ПЦС; 20мм - КНАУФ-Ротбанд)	м2	94,40
4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону	м2	8,3
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	102,70
6	Шпаклевание поверхности стен	м2	102,70
7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	102,70
8	Разборка стен кирпичных S=640мм от пола до шкафа (два проема)	м2	1,60
9	Разборка стен кирпичных S=120мм за шкафом (два проема)	м2	3,40
10	Демонтаж металлических шкафов в нише (два шкафа)	кг	102,00
11	Обрамление проема: уголок 50x50x5 m=18кг, лист S2 m=1кг (две перемычки)	кг	19,00
12	Заделка проема листом ГКЛ 12,0 мм с двух сторон по металлическому каркасу над дверью (два проема)	м2	0,90
13	Заделка проема листом ГКЛ 12,0 мм с одной стороны по металлическому каркасу (два шкафа)	м2	3,40
14	Замена деревянных дверных блоков (однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня в комплекте со скобяными изделиями), добор L=150мм, обналичка с двух сторон	м2	1,90
15	Установка: деревянных дверных блоков (2 двери однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня в комплекте со скобяными изделиями), добор L=150мм, обналичка с двух сторон	м2	3,80
16	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	72,2
17	Монтаж светильника для подвесного потолка количество ламп до 4 (светильники люминесцентные)	шт	12
18	Монтаж коробок распределительных	шт	16
19	Установка розеток скрытой проводки	шт	12
20	Установка выключателя скрытой проводки	шт	4
21	Монтаж кабеля ВВГнг 3x2,5 в гофротрубе ду16	м	114
22	Пробивка в кирпичных стенах гнезд и борозд	м	40

23	Устройство оснований полов из фанеры в 2 слоя	м2	72,2
24	Устройство покрытий из линолеума (Линолеум коммерческий "TARKETT ACCZENT UNIVERSAL")	м2	72,2
25	Окраска труб отопления Д-32мм	м.п.	12,0
26	Ревизия приборов системы отопления (радиаторов чугунных 16-ти секционных)	шт	2,0
27	Ревизия приборов системы отопления (радиаторов чугунных 8-ти секционных)	шт	1
28	Замена вентилей системы отопления на краны шаровые Ду=20	шт	3,0
29	Окраска радиаторов отопления чугунных 16-ти секционных	шт	2,0
30	Окраска радиаторов отопления чугунных 8-ти секционных	шт	1
31	Устройство плинтусов (плинтус ПВХ; уголок- 4шт)	м.п.	33,0
32	Устройство плинтусов напольных электротехнических для прокладки сетевых кабелей серии "In-liner Front" KSP 75x17 (алюминиевый)	м.п.	10,0
33	Установка напольных коробок (башенок) 2-х сторонних 2x2 модуля BVS	шт	4,0
34	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	3
35	Заделка проема кирпичом (каб. №9)	м3	1,07
36	Штукатурка внутренних стен по камню раствором толщиной слоя до 30 мм (10мм- ПЦС;20мм - КНАУФ-Ротбанд)	м2	3,3
37	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (каб. №9)	м2	3,3
38	Шпаклевание поверхности стен (каб. №9)	м2	3,3
39	Оклейка поверхности стен обоями флизелиновыми под окраску (каб. №9)	м2	3,3
40	Затаривание строительного мусора в мешки	тн	2
41	Уборка, вывоз строительного мусора с погрузкой на а/м вручную	тн	2

Начальник УКС



А.В. Овчарук

**Ведомость объемов работ  
на выполнение работ по текущему ремонту  
(Здание ПКО, 2 этаж, п.26)**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	24,6
2	Разборка плинтусов	м	22,2
3	Замена основания под штукатурку из дрени на ГКЛВ	м2	7,38
4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню раствором толщиной слоя 30 мм (10мм - ПЦС; 20мм - КНАУФ-Ротбанд)	м2	72,00
6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	85,13
7	Шпаклевание поверхности стен	м2	85,13
8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	85,13
9	Заделка дверного проема листом ГКЛ 12,0 мм с двух сторон по металлическому каркасу	м2	2,10
10	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "Кнауф" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон, с одним дверным проемом	м2	8,00
11	Установка деревянных дверных блоков (однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня в комплекте с скобяными изделиями), добор L=150мм, обналичка с двух сторон	м2	1,80
12	Ремонт штукатурки потолка с окраской в/э краской	м2	24,6
13	Монтаж светильника для подвесного потолка количество ламп до 4 (светильники люминесцентные)	шт	2
14	Монтаж коробок распределительных	шт	4
15	Установка розеток скрытой проводки	шт	1
16	Установка выключателя скрытой проводки	шт	1
17	Монтаж кабеля ВВГнг 3х2,5 в гофротрубе ду16	м	10
18	Пробивка в кирпичных стенах гнезд и борозд	м	10
19	Устройство оснований полов из фанеры в 2 слоя	м2	24,6
20	Устройство покрытий из линолеума (Линолеум коммерческий "TARKETT ACCZENT UNIVERSAL")	м2	24,6
21	Устройство плинтусов (плинтус ПВХ, уголок- 4шт)	м.п.	22,4
22	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	1
23	Затаривание строительного мусора в мешки	тн	0,3
24	Уборка, вывоз строительного мусора с погрузкой на а/м вручную	тн	0,3

Начальник УКС



А.В. Овчарук

План помещений

