


**Ведомость объемов работ и основных материалов
на выполнение работ по текущему ремонту помещений
ООО «ЗМЗ» (Здание заводоуправления (помещение тех. библиотеки), 1 этаж)**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	61
2	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	21
3	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
4	Снятие дверных полотен	м2	2,07
5	Снятие наличников	м	6,1
6	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	129
7	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	м2	129
8	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	47,8
9	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм ²	м	40
10	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Демонтаж)	шт	2
11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м ² толщиной слоя до 30 мм	м2	156,38
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	156,38
13	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	м2	156,38
14	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	м2	40,19
15	Установка уголков ПВХ на клею	м2	46,08
16	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	м2	4,79
17	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	м2	18,53
18	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих - прим. заделка проема	м2	2,09
19	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных - прим. в ГКЛ	м2	1,89

20	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (ламинированное дверное полотно, 2000/800)	шт	4
21	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	м2	44,4
22	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	20,2
23	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,0409
24	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих - утепление существующих стен ГКЛ	м2	13,93
25	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2	м2	131,91
26	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	131,91
27	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	88,71
28	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	8,96
29	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	133,30
30	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами - закрытие труб и кабелей	м2	5,92
31	Очистка поверхности щетками	м2	1,65
32	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	5,03
33	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	5,03
34	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	34
35	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1
36	Установка коробок разветвительных	шт	20
37	Монтаж Выключателей двухклавишных	шт	4
38	Монтаж розеток телефонных для открытой проводки	шт	8
39	Монтаж розеток открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт	4
40	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	шт	52
41	Прокладка кабеля силового с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660	м	305

42	Прокладка кабеля в кабель-каналах (короб 10x15 мм)	м	54
43	Измерение сопротивления изоляции (на линию)	шт	20
44	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	20
45	Очистка помещений от строительного мусора	т	9
46	Затаривание строительного мусора в мешки	т	9
47	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9
48	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 14 км	1 т груза	9

Начальник УКС



А.В.Овчарук

