

**Ведомость объемов работ и основных материалов  
на выполнение работ по текущему ремонту лестничных маршей  
и площадок здания ПКО.**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Замена оконного блока , с подоконником и ремонтом откосов	м2	2,57
3	Демонтаж двери металлической 2,1 х 0,9 в каменных стенах	шт	1
4	Демонтаж обшивки стен из ГКЛ по оцинкованному профилю	м2	0,3
5	Заделка дверного проема 2,1 х 0,9 ГКЛ по оцинкованному каркасу с двух сторон	м2	1,89
6	Утепление дверного проема матами из минеральной ваты толщиной 100 мм	м3	0,189
7	Очистка поверхностей стен и откосов от старой краски шпателями и щётками	м2	116,66
8	Очистка поверхностей потолков от старой краски шпателями и щётками	м2	15,64
9	Очистка поверхностей перил и балясин от старой краски	м2	8,5
10	Очистка ступеней от масляной краски	м2	26,73
11	Очистка лестничных маршей от старой краски шпателями и щётками	м2	20,5
12	Демонтаж светильника для люминисцентных ламп	шт	1
13	Демонтаж светильников для ламп накаливания	шт	1
14	Демонтаж открытой проводки 2х1,5	м	10
15	Демонтаж выключателей наружных одинарных	шт	2
16	Ремонт штукатурки стен отдельными местами площадью до 1 м2 толщиной до 20 мм	м2	17,5
17	Штукатурка откосов цементно-известковым раствором, толщиной до 20 мм	м2	4,36
18	Ремонт штукатурки потолков отдельными местами, площадью мест до 1 м2, толщиной до 20 мм	м2	2,35
19	Ремонт штукатурки лестничных маршей отдельными местами, площадью мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	3,08

20	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения потолков на 2 раза	м2	15,64
21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен и откосов на 2 раза	м2	116,66
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения лестничных маршей на 2 раза	м2	20,5
23	Покрытие поверхности стен грунтовкой Бетоноконтакт	м2	22,5
24	Высококачественная окраска стен и откосов водоэмульсионной краской	м2	4,36
25	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	м2	11,5
26	Окраска масляными составами перил и балясин	м2	8,5
27	Высококачественная окраска потолков водоэмульсионной краской (НГ)	м2	15,64
28	Высококачественная окраска лестничных маршей водоэмульсионной краской(НГ)	м2	20,5
29	Пропил борозд в каменных стенах под кабель штроборезом	м	11
30	Прокладка кабеля в бороздах под штукатурку ВВГнг 3х1,5	м	11
31	Монтаж выключателя наружного одноклавишного при открытой проводке	шт	2
32	Монтаж светильников светодиодных линейных LBQ 36W/2880Lm/450K	шт	1
33	Монтаж светильников потолочных светодиодных Elektrostandard DLR034 24W 4200K, 24 Вт.	шт	1
34	Ремонт металлических балясин лестничных маршей	кг	3