


**Ведомость объемов работ
на выполнение работ по текущему ремонту
(здание заводоуправления, 1 этаж, левое крыло, перепланировка коридора в санузел)**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1.	Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	4,4
2.	Разборка плинтусов	м	8,1
3.	Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг"	м2	4,4
4.	Демонтаж светильника для люминесцентных ламп	шт	1
5.	Пробивка дверного проема в кирпичной стене S=250мм	м2	2,10
6.	Установка: деревянных дверных блоков (однопольные глухие, в комплекте со скобяными изделиями)	м2	1,89
7.	Пробивка отверстий в кирпичной стене S=120мм	м2	0,05
8.	Устройство откосов из листа ГКЛ 12,0 мм (дверной проем)	м2	0,58
9.	Установка решетки вентиляционной жалюзийной 200x200	шт	1
10.	Установка дефлектора потолочного Ø 200	шт	1
11.	Заделка проема кирпичом	м3	0,25
12.	Устройство бетонной стяжки S= 30мм	м2	4,4
13.	Устройство гидроизоляции пола	м2	7,1
14.	Облицовка пола керамической плиткой	м2	4,3
15.	Устройство плинтусов из керамической плитки	м2	8,1
16.	Снятие обоев с поверхности стен	м2	31,32
17.	Ремонт штукатурки поверхности стен толщиной слоя 20 мм	м2	9,4
18.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	33,21
19.	Оштукатуривание поверхности стен толщиной слоя 20 мм	м2	3,78
20.	Облицовка стен керамической плиткой ПГ 200x300x8, затирка швов	м2	33,21
21.	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	4,4
22.	Монтаж коробки распределительной	шт	1
23.	Монтаж светильников светодиодных в подвесных потолках	шт	2
24.	Монтаж кабеля ВВГнг 3x2,5 в гофротрубе ду16	м	5,0
25.	Замена выключателя одноклавишного	шт	1
26.	Установка раковины (со смесителем, сифоном)	шт	1
27.	Установка унитаза с бачком	шт	1
28.	Прокладка канализационных труб Ø50	м	2,6
29.	Прокладка канализационных труб Ø110	м	3
30.	Установка перегородки из ПВХ профиля с дверным проемом	м2	2,8
31.	Затаривание строительного мусора в мешки	тн	0,5
32.	Уборка, вывоз строительного мусора с погрузкой на а/м вручную	тн	0,5

Начальник УКС



А.В. Овчарук