

**Ведомость объемов работ
на выполнение работ по текущему ремонту
(Здание ПКО, 2 этаж, кабинет спортивного комитета)**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Демонтаж плинтусов деревянных	м	44,2
2	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	69,4
3	Разборка заполнений дверных проемов с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3
4	Разборка облицовки стен из досок	м2	4,73
5	Разборка облицовки стен из стальных листов	м2	5,8
6	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	шт	16
7	Демонтаж выключателей и розеток	шт	9
8	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	66,5
9	Заделка дверных проемов гипсокартонными листами толщ. 12 мм по оцинкованному каркасу с устройством теплоизоляции из минеральной ваты толщ. 150 мм	м2	3,8
10	Облицовка откосов шириной 200 мм гипсокартонными листами на клею	м2	2,1
11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен	м2	152,24
12	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения Бетонконтакт	м2	152,24
13	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	152,24
14	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	м2	152,24
15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	69,4
16	Устройство оснований полов из плит OSB толщ. 12 мм	м2	70,1
17	Устройство подложки под линолеум из вспененного полиэтилена толщ. 2 мм	м2	70,1
18	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	70,1
19	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м2	43,9
20	Установка дверных блоков 2,1x0,9 (цвет венге)	м2	3,78
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	м2	1,9
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	7,8
23	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	м	26,5
24	Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщ. 500 мм отверстий Ø 100 мм	шт	2
25	Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщ. 400 мм отверстий Ø 50	шт	4

	мм		
26	Прокладка кабеля ВВГнг 3x1,5 в трубе гофрированной ПВХ Ø 20 мм по потолкам	м	50
27	Прокладка кабеля ВВГнг 2x1,5 в каналах по стенам	м	10
28	Прокладка кабеля ВВГнг 2x1,5 в трубе гофрированной ПВХ Ø 20 мм по стенам	м	6
29	Прокладка кабеля ВВГнг 3x2,5 в трубе гофрированной ПВХ Ø 20 мм по стенам	м	100
30	Прокладка кабеля ВВГнг 3x2,5 по стенам	м	20
31	Прокладка кабеля ВВГнг 5x4 в трубе гофрированной ПВХ Ø 25 мм по стенам	м	15
32	Прокладка кабеля ВВГнг 5x10 в трубе гофрированной ПВХ Ø 32 мм по стенам	м	70
33	Монтаж щитка распределительного на 36 модулей с креплением на стене	шт	1
34	Монтаж автоматического выключателя 3х-полюсного 100 А	шт	1
35	Монтаж автоматического выключателя 3х-полюсного 80 А	шт	1
36	Монтаж автоматического выключателя 1-полюсного 16 А	шт	5
37	Монтаж автоматического выключателя 1-полюсного 25 А	шт	5
38	Монтаж коробок разветвительных 100x100 мм	шт	2
39	Светильник в подвесных потолках (Панель светодиодная ДВО 6577-Р 40 Вт 595x595 мм 6500 К IP20)	шт	16
40	Монтаж розеток двойных наружных	шт	9
41	Монтаж выключателей наружных одинарных	шт	2
42	Изготовление пулеулавливателя (обшивка каркаса из бруса притами OSB с заполнением пространства между плитами минеральной ватой)	м2	6,25
43	Очистка помещений от строительного мусора	т	2

Начальник УКС



А.В. Овчарук

План помещений

