


Приложение №1
к техническому заданию
на выполнение полного комплекса работ
по ремонту мягкой кровли
Отделения №1, цеха ЭСПЦ-3

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
на Ремонт мягкой кровли кровли Отделение №1, ЭСПЦ-3

№ п.п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во
1	3	4	5
1	Очистка поверхности кровли от слабых фрагментов основания	м2	2170,00
2	Разборка конструкции неорганизованного водостока над карнизом	м2	167,73
3	Смена мелких покрытий, обделок из листовой стали в кровлях из рулонных материалов	м	270,82
4	Ремонт выравнивающих стяжек кровли	м3	140,16
5	Смена воронок и организация примыканий к ним	шт	6,00
6	Восстановление воронок, с пробивкой отверстия и организация примыканий к ним	шт	2,00
7	Монтаж конструкции неорганизованного водостока над карнизом	м2	179,73
8	Утепление теплоизоляционными плитами конструкции неорганизованного водостока над карнизом	м2	179,73
9	Очистка поверхности от загрязнений и мусора	м2	2170,00
10	Смена покрытия мягкой кровли	м2	2170,00
11	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича (по осям Д/2-4)	м2	96,00
18	Заполнение оконных проемов из прозрачного сотового поликарбоната толщиной 32мм (по осям Д/2-4)	м2	19,20
15	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей (по осям Д/2-4)	м	10,50
16	Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм	м	231,82
17	Монтаж прижимной планки	м	231,82
19	Очистка от строительного мусора, вывоз	т	350,40

* - площадь измерена в горизонтальной проекции. Уклон кровли $i=1/12$

Начальник ЭСПЦ-3



И.А. Миколенко