

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

Кочетков В. Т.

"05" 10 2023г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на выполнение работ по ремонту кабинетов лаборатории сталеплавильного производства (ЦЗЛ)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Отбивка штукатурки стен	3	4	5
2	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	М2	49,74	
3	Демонтаж радиаторов чугунных	шт	3	
4	Демонтаж труб стальных Ø 20 мм	шт	1	11 секл.
5	Демонтаж канализационных труб стальных Ø 50 мм	М	1,5	
6	Установка радиаторов алюминевых 8 секл.	М	0,5	
7	Прокладка труб отопления полипропиленовых Ø 25 мм	шт	1	
8	Разборка плитусов цементных	М	1	
9	Разборка облицовки стен из керамических плиток	М	16,03	
10	Разборка бетонных стен	М2	0,8	
11	Демонтаж розеток одинарных	М3	0,012	
12	Демонтаж выключателей одинарных	шт	4	
13	Устройство перемычек над дверным проемом из бруса 50x50	шт	1	
14	Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу с оконным проемом 1,8x1,6	М	1,5	
15	Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу с дверным проемом 0,9x2,1	М2	5,92	
16	Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу глухих	М2	24,22	
17	Высококачественная окраска поверхности стен водоэмульсионной краской за 2 раза	М2	19,2	
		М2	49,34	включая площадь шпательку и грунтовку глубокого проникновения за 1 раз

18	Устройство подвесных потолков по металлическому каркасу	м2	16,5	
19	Устройство подложки из вспененного полистилена толщ. 2 мм	м2	16,5	
20	Устройство основания полов из плит OSB толщ. 12 мм	м2	16,5	
21	Устройство покрытий полов из линолеума	м2	16,5	
22	Устройство плинтусов ПВХ	м	15,7	
23	Монтаж светильников в подвесных потолках для светодиодных ламп	шт	3	
24	Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 в трубе гофрированной Ø 20	м	10	
25	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 в кабель-канале 16х16	м	30	
26	Установка розеток двойных при открытой проводке	шт	4	
27	Установка выключателей одинарных при открытой проводке	шт	1	
28	Очистка помещений от строительного мусора	т	3,0	
29	Загривание строительного мусора в мешки	т	3,0	
30	Перевозка строительного мусора а/м с погрузкой вручную	т	3,0	

Кабинет на чальника лаборатории сталелитейного производства

1	Демонтаж унитаза	шт	1	
2	Демонтаж смесителя	шт	1	
3	Демонтаж раковины	шт	1	
4	Демонтаж трубы водопроводной из полипропилена Ø 25 мм	м	10	
5	Демонтаж кран шаровый	шт	7	
6	Демонтаж канализационных труб Ø 50 мм ПВХ	м	3	
7	Демонтаж чугунного радиатора 8 секц.	шт	1	
8	Демонтаж труб отопления стальных Ø 20 мм	м	4	
9	Демонтаж душевой кабины	шт	1	
10	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	шт	1	
11	Демонтаж писсуаров	шт	1	
12	Демонтаж дверных коробок 2,1х1,0	шт	1	
13	Демонтаж перегородки из алюминиевого профиля с остеклением	м2	12	
14	Устройство оснований полов из плит OSB толщ. 12 мм в 2 слоя	м2	8,6	
15	Устройство подложки толщ. 2 мм	м2	8,6	
16	Устройство покрытий полов из линолеума насухо	м2	8,6	
17	Укладка металлического накладного профиля (порога), шир. 40 мм	м	1,8	

18	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	М	10,9	
19	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	М3	0,57	2,1х0,9х0,3
20	Устройство теплоизоляции стен из минеральной ваты	М2	17,7	мин.вата плитами, грибки
21	Облицовка стен ГКЛ толщ. 12 мм по металлическому профилю глухих	М2	22,7	
22	Облицовка стен ГКЛ толщ. 12 мм на клею с оконным проемом	М2	7,6	
23	Покрытие поверхности стен грунтовкой Бетоноконтакт за 1 раз	М2	7,6	
24	Облицовка стен ГКЛ толщ. 12 мм с дверным проемом на профиле	М2	8,54	
25	Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	М2	38,64	
26	Оклейка обоями стен: тисненными и плотными под покраску	М2	38,64	
27	Окраска вододисперсионной краской по обоям за 2 раза	М2	38,64	
28	Установка двери 2,1х0,9	шт	1	
29	Установка доборов шириной 250 мм	М	5,1	
30	Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	М2	8,6	
31	Монтаж коробки распределительной 150х150 мм	шт	1	
32	Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщ. 300 мм под проводку Ø 32 мм	шт	2	
33	Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 в гофрированной трубе Ø 20 мм	М	5	
34	Прокладка кабеля ВВГнг 2х1,5 в гофрированной трубе Ø 20 мм	М	4	
35	Монтаж выключателя дноклавишного при открытой проводке	шт	1	
36	Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 в гофрированной трубе Ø 20 мм	М	23	
37	Установка розеток двойных при открытой проводке	шт	3	
38	Установка светильников в подвесные потолки 600х600 мм светодиодных	шт	2	
39	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	шт	1	
40	Установка перегородки алюминиевой с остеклением	М2	12	
41	Установка раковины	шт	1	
42	Установка смесителя	шт	1	
43	Прокладка труб водопроводных из полипропилена Ø 25 мм	М	13	тройник 25х25х25 - 4 шт, угол 90° Ø 25 мм - 10 шт, муфта Ø 25 мм - 4 шт, муфта комбинир. 1/2" НР - 4 шт.
44	Установка кранов шаровых 1/2"	шт	4	
45	Прокладка труб канализационных ПВХ Ø 110 мм	М	1,8	

46	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена	М	8,1	
47	Прокладка труб канализационных ПВХ Ø 50 мм	М	7,5	
48	Установка радиаторов алюминиевых 10 секций	шт	1	
49	Очистка помещений от строительного мусора	т	0,8	

Подготовил: инженер-сметчик

Н. Г. Сиземова

Проверил: начальник ЦЭЛ

С. В. Белкин

Аэропортное строительство

