

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 97

на выполнение работ по ремонту кровли ПС-13 (ЦСИП)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка покрытий кровель и примыканий из рулонных материалов	м2	170,41	1 слой
2	Разборка цементной стяжки толщ. до 100 мм	м2	165,4	
3	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций кровли безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа	м3	2,5	30% от площади, толщ. до 50 мм
4	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	м2	165,4	руберойд РКП-350
5	Устройство аэраторов кровельных 160x450	шт	6	
6	Устройство теплоизоляционного слоя из минеральных плит толщ. 150 мм (в 2 слоя)	м2	165,4	в рулонах (24,81 м3)
7	Устройство гидроизоляции пленочной	м2	165,4	
8	Устройство стяжки цементной толщ. 100 мм	м2	165,4	пенобетон
9	Устройство гидроизоляции поверхности стяжки битумным праймером	м2	165,4	Праймер битумный Технониколь № 1
10	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	м	16,7	
11	Смена примыканий к стенам каменным из листовой оцинкованной стали, шириной 600 мм	м	8,8	L=4,4+4,4
12	Устройство отливов из оцинкованной листовой стали	м	36,5	L=16,7+9,9+9,9
13	Устройство покрытий кровли из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя	м2	165,4	Унифлекс ЭКП, ЭПП
14	Устройство обделок из листовой оцинкованной стали	м2	7,2	1,6x4,5

15	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0,75	
16	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	18	
17	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 20 км	т	18	

Подготовил: инженер-сметчик  Н. Г. Сиземова

Проверил: начальник ЦСиП  С. В. Синьков