

Приложение №1
к техническому заданию
на выполнение комплекса работ
по частичному ремонту мягкой кровли
ЭСПО, цеха ЭСПЦ-2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
на частичный ремонт мягкой кровли ЭСПО, ЭСПЦ-2

№ п.п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во
1	3	4	5
1.	Очистка поверхности кровли (3 – слойная рубероидная) от слабых фрагментов основания: –разливочный пролет с 1 по 7 ось (посадочная площадка эл. кранов №9,10	м ²	650
2	Очистка поверхности кровли (3 – слойная рубероидная) от слабых фрагментов основания: –вспомогательный пролёт с 1 по 10 ось	м ²	1450
2.1	Демонтаж сливных воронок из листовой стали S-6мм	шт.	5
2.2	Демонтаж сливной стальной трубы Ø189 мм. с 1 по 5 ось	м	30
2.3	Демонтаж сливной стальной трубы Ø219 мм. с 5 по 10 ось	м	30
2.4	Изготовление и монтаж сливных воронок из листа стального S=4мм.	шт.	5
2.5	Монтаж трубы полипропиленовой Ø200x18,2 мм.	м	60
2.6	Присоединение сливных воронок к ливнесточной трубе Ø200x18,2 мм.	шт.	5
2.7	Присоединение ливнесточной трубы Ø200x18,2 мм. к общему коллектору Ø 426 мм.	мест	2
3	Очистка поверхности кровли (3 – слойная рубероидная) от слабых фрагментов основания: шихтовый пролет с 10 по 27 ось	м ²	2500
4	Очистка поверхности кровли (3 – слойная рубероидная) от слабых фрагментов основания: печной пролет с 23 по 27 ось	м ²	360
5.	Ремонт стяжки кровли (местами)	м ²	300
6.	Монтаж материала мягкой кровли мембрана	м ²	4960
7.	Очистка от строительного мусора, вывоз мусора после проведения ремонта	т.	10,5

* - площадь измерена в горизонтальной проекции. Уклон кровли $i=1/10$

Начальник ЭСПЦ №2



О.С. Дунаев