


**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ**  
на Ремонт мягкой кровли цеха ЭСПЦ-3

№ п.п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Очистка поверхности кровли от слабых фрагментов основания (Вакуумное отделение 2000 м2, АБК 1000 м2, Зачистное отделение, ТЗО 1500 м2)	м2	4500
2	Разборка конструкции неорганизованного водостока над карнизом (бикрост)	м2	140
3	Ремонт выравнивающих стяжек кровли (на месте разобранного не организованного водостока) , толщиной до 100мм.	м2	140
4	Промывка ливневой канализации	м	221
5	Смена воронок и организация примыканий к ним	шт	12
6	Монтаж конструкции неорганизованного водостока над карнизом (профлист)	м2	140
7	Утепление теплоизоляционными плитами конструкции неорганизованного водостока над карнизом	м2	140
8	Смена покрытия мягкой кровли (мембрана ПВХ) (Вакуумное отделение 2000 м2, АБК 1000 м2, Зачистное отделение, ТЗО 1500 м2)	м2	4500
9	Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм	м	360
10	Монтаж прижимной планки	м	360
11	Монтаж кровельного ограждения (металлическое)	м	90
12	Уборка, погрузка, вывоз мусора силами и машинами подрядчика		

Начальник ЭСПЦ-3



И.А. Миколенко