

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
	<b>Вид работ</b>			
1.	Демонтаж арки модулей футеровки печи, 550*460*250 мм.	шт	56	
2.	Монтаж арки модулей футеровки печи, 550*460*250 мм.	шт	56	
3.	Демонтажзаслонки (двери) печи.	т	2,85	
4.	Монтаж заслонки (двери) печи.	т	2,85	
5.	Демонтаж модульной футеровки заслонки (двери) печи.	шт	81	
6.	Монтаж модульной футеровки заслонки (двери) печи.	шт	81	
7.	Демонтаж рулонов огнеупорных одеял заслонки	м <sup>2</sup>	20	
8.	Монтаж рулонов огнеупорных одеял заслонки	м <sup>2</sup>	20	
9.	Демонтаж модулей 350 мм торцевой стенки футеровки печи:	шт	44	
10.	Монтаж модулей 350 мм торцевой стенки футеровки печи:	шт	44	
11.	Демонтаж рулонов огнеупорных одеял торцевой стенки футеровки печи	м <sup>2</sup>	25	
12.	Монтаж рулонов огнеупорных одеял торцевой стенки футеровки печи	м <sup>2</sup>	25	
13.	Демонтаж боковых стен рулонов огнеупорных одеял 128/25	м <sup>2</sup>	35	
14.	Монтаж боковых стен рулонов огнеупорных одеял 128/25	м <sup>2</sup>	35	
15.	Демонтаж модулей 350 мм двух боковых стенок футеровки печи:	шт.	30	
16.	Монтаж модулей 350 мм двух боковых стенок футеровки печи:	шт.	30	
17.	Монтаж на подину печи огнеупорные одеяла, исключение попадание окалины между огнеупорными блоками, остановка дальнейшего разрушения футеровки	м <sup>2</sup>	50	
18.	Демонтаж модулей свода печи	шт.	55	
19.	Монтаж модулей свода печи	шт.	55	
20.	Демонтаж рулонов огнеупорных одеял свода футеровки печи	м <sup>2</sup>	45	
21.	Монтаж рулонов огнеупорных одеял свода футеровки печи	м <sup>2</sup>	45	

Начальник участка



К.Н. Михиенко